

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF

Obr: Perfuração de 1 Poço tubular profundo para uso público

Endereço: 1º Distrito de Victor Graeff

Data: março de 2025

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	quant	unidade	Valor unitário	TOTAL R\$
1	PERFURAÇÃO DO POÇO				
1,1	Tranporte dos equipamentos (dois caminhoes e um carro)	1	unidade	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
1,2	montagem dos equipamentos no canteiro de obras	1	unidade	R\$ 800,00	R\$ 800,00
1,3	reabertura em até 12" até a rocha sã + 2metros	24	metro	R\$ 180,00	R\$ 4.320,00
1,4	perfuração com diametro de 6.1/2" de 0 a 100 metros	100	metro	R\$ 200,00	R\$ 20.000,00
1,5	perfuração com diametro de 6.1/2" De 100 a 200 metros	50	metro	R\$ 220,00	R\$ 11.000,00
1,9	vedação sanitária, laje de concreto 1 x 1 x 0.15 m, relatório	1	unidade	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
1,10	limpeza e desinfecção de poço com espungel	1	unidade	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
1,11	flange - tampa de poço 6"1/2	1	unidade	R\$ 500,00	R\$ 500,00
1,12	licença prévia para perfuração junto ao DRH SEMA e SIOUT	0	unidade	R\$ 3.500,00	R\$ -
TOTAL					R\$ 42.320,00

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	quant	unidade	Valor unitário	TOTAL R\$
2	MATERIAIS E INSTALAÇÃO MOTOBOMBA				
2,1	Motobomb 4" 2.5 HP 25E - monofásiva 220V	1	unidade	R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
2,2	quadro de comando 3.0 HP STANDART - mono 220V	1	unidade	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
2,3	cabo flexível 3 x 10mm	160	metro	R\$ 90,00	R\$ 14.400,00
2,4	tudo adutor 1"1/4	144	metro	R\$ 70,00	R\$ 10.080,00
2,5	luva galvanizada 1"1/4	25	metro	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
2,6	curva galvanizada 1"1/4	1	metro	R\$ 100,00	R\$ 100,00
2,7	nipel galvanizada 1"1/4	1	metro	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2,8	união galvanizada 1"1/4	1	metro	R\$ 140,00	R\$ 140,00
2,9	válvula de retenção horizontal	1	metro	R\$ 200,00	R\$ 200,00
2,10	bucha de redução galvanizada 1"1/4	1	unidade	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2,11	adaptador galvanizada 1"1/4	1	unidade	R\$ 36,00	R\$ 36,00
2,12	cabo boia 2x1.5	160	unidade	R\$ 7,00	R\$ 1.120,00
2,13	bóia elétrica	1	unidade	R\$ 80,00	R\$ 80,00
2,14	instalação de motobomba (mão de obra)	1	unidade	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 45.406,00

TOTAL GERAL R\$ 87.726,00

Documento assinado digitalmente
FELIPE SIGNOR CASTAMAN
 Data: 14/03/2025 17:29:11-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Felipe Signor Castaman
 Engenheiro de Minas
 CREA RS230.009
 54 9 9601-3087
 ART n. 13686777